

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Ανακατασκευή του χώρου του Γυμναστηρίου του ΓΠΑ»

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την απ' ευθείας ανάθεση του έργου:

«Ανακατασκευή του χώρου του Γυμναστηρίου του ΓΠΑ»

προϋπολογισθείσας αξίας **είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (24.600,00€)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Ανάθεσης των απευθείας έργων της Δ/σης της Τεχνικής Υπηρεσίας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο την **Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 και από ώρα 12:00 έως 12:15 στην αίθουσα Συγκλήτου, στον 1^ο όροφο του Κεντρικού κτιρίου της Διοίκησης του Ιδρύματος,** που βρίσκεται στην Ιερά Οδό 75, 118 55, Βοτανικός – Αθήνα προκειμένου να αξιολογηθούν.

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές του έργου:

Κα Αδαμαντία Αριστοπούλου

Τηλ: 210-5294870

Συνημμένα: **Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου**

Αθήνα, 27-08-2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: « **Ανακατασκευή του χώρου του Γυμναστηρίου του ΓΠΑ**»

Το έργο αφορά την ανακατασκευή των γυναικείων αποδυτηρίων του Γυμναστηρίου με πλήρη αντικατάσταση του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης, τις εργασίες συντήρησης της αίθουσας των οργάνων και του διαδρόμου που οδηγεί προς τα γυναικεία αποδυτήρια.

Πιο αναλυτικά για κάθε χώρο θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

1. Αίθουσα οργάνων Γυμναστηρίου

Προετοιμασία όλων των εσωτερικών τοίχων της αίθουσας και της οροφής, προκειμένου να χρωματιστούν εκ νέου, συνολικής επιφάνειας 550 m² περίπου. Τρίψιμο και απομάκρυνση παλιών υγρασιών και σαθρών σημείων. Στοκάρισμα, όπου απαιτείται, και αστάρωμα όλων των επιχρισμένων επιφανειών. Χρωματισμός από οικολογικά χρώματα.

2. Χώρος διαδρόμου

Προετοιμασία για χρωματισμό των εσωτερικών τοίχων του διαδρόμου, συνολικής επιφάνειας 80 m² περίπου. Τρίψιμο και απομάκρυνση παλιών υγρασιών και σαθρών σημείων. Στοκάρισμα, όπου απαιτείται, και αστάρωμα όλων των επιχρισμένων επιφανειών. Χρωματισμός από οικολογικά χρώματα.

3. Χώρος γυναικείων αποδυτηρίων

Ο συγκεκριμένος χώρος αποτελείται από την αίθουσα της σάουνας και τα αποδυτήρια. Στο χώρο των γυναικείων αποδυτηρίων θα αντικατασταθεί το υφιστάμενο αποχετευτικό σύστημα λόγω διαρροών, το σύστημα ύδρευσης και θα δημιουργηθούν τέσσερις (4) ανεξάρτητες θέσεις αποδυτηρίων. Ως εκ τούτου θα γίνουν οι εξής εργασίες:

- Καθαίρεση ενός διαχωριστικού τοίχου επιφάνειας 4,50 m² περίπου.
- Αποξήλωση πλακοστρώσεων τοίχων επιφάνειας 47,00 m² περίπου.
- Αποξήλωση δύο (2) ξύλινων θυρών
- Αποξήλωση μωσαϊκού συνολικής επιφάνειας 31 m² περίπου.
- Αποξήλωση όλου του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου ύδρευσης
- Αποξήλωση λεκάνης και τεσσάρων νιπτήρων

- Καθαίρεση επιχρισμάτων του χώρου της σάουνας επιφάνειας 5,00 m² περίπου.
- Εγκατάσταση νέου αποχετευτικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης σύμφωνα με την επίβλεψη της Τεχνικής υπηρεσίας του ιδρύματος αναφορικά με τις οδεύσεις των σωληνώσεων.

Δίκτυο αποχέτευσης

Το δίκτυο αποχέτευσης θα κατασκευαστεί από πλαστικό σωλήνα, 6 atm και πιο συγκεκριμένα από υδραυλικό υποδοχέα σε σιφώνι διατομής Φ40, συνολικού μήκους 11 m περίπου και από σιφώνι σε κεντρικό αγωγό αποχέτευσης διατομής Φ75, συνολικού μήκους 6 m περίπου. Από φρεάτιο έως λεκάνη αποχωρητηρίου διατομής Φ100 συνολικού μήκους 6 m περίπου και σωλήνας Φ125 μήκους 3 m περίπου από φρεάτιο σε εξωτερικό φρεάτιο. Αλλαγή δύο (2) φρεατίων.

Δίκτυο ύδρευσης

Προμήθεια και τοποθέτηση ορειχάλκινου κεντρικού διανομέα κρύου- ζεστού νερού με εννέα (9) παροχές κρύου και επτά (7) παροχές ζεστού. Οι σωληνώσεις του δικτύου θα είναι από μονωμένο χαλκό εύκαμπτο Φ15 με ανεξάρτητες γραμμές σε κάθε υδραυλικό υποδοχέα. Το συνολικό ανοιγμένο μήκος αυτού του δικτύου είναι περίπου 90m.

- Επίστρωσητσιμεντοκονίας τελικού πάχους 3,0 cm συνολικής επιφάνειας 31 m² περίπου.
- Στο χώρο των αποδυτηρίων και σε απόσταση 1,20 m από τον τοίχο θα διαμορφωθεί μικρό τοιχίο ύψους 10 cm, πλάτους 10 cm και συνολικού μήκους 7,00 m περίπου προκειμένου να διαμορφωθούν τέσσερις (4) ανεξάρτητοι χώροι με ενδιάμεσα διαχωριστικά μικρά τοιχία.
- Επίστρωση δαπέδου με αντιολισθηρό πλακάκι συνολικής επιφάνειας 31 m² περίπου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο τελικό ύψος της επιφάνειας του δαπέδου, το οποίο θα είναι ακριβώς το ίδιο με την υφιστάμενη επιφάνεια ώστε να μην επηρεαστεί καθόλου η λειτουργία της σάουνας.
- Κατώφλια από μάρμαρο σε τρεις (3) πόρτες συνολικού μήκους 2,45 m, πλάτους 15 cm και πάχους 2 cm.
- Τοποθέτηση σοβατεπί συνολικού μήκους 12,00 m περίπου στο χώρο της σάουνας.
- Επένδυση τοίχων με πλακάκι (κατ' επιλογήν του τμήματος Β της Τεχνικής Υπηρεσίας) συνολικής επιφάνειας 40,00 m² περίπου.
- Επιχρίσματα στο χώρο της σάουνας και σε όλα τα μέρη που δεν τοποθετούνται πλακάκια καλή προετοιμασία (απομάκρυνση σαθρών σημείων, στοκάρισμα, αστάρωμα) προκειμένου να χρωματιστούν.
- Χρωματισμοί από αδιάβροχα χρώματα όλων των επιφανειών (τοιχοί και οροφή) συνολικής επιφάνειας 95,00 m² περίπου και αλλά και των αεραγωγών που βρίσκονται στην οροφή.
- Προετοιμασία για χρωματισμό και χρωματισμός τριών (3) ξύλινων θυρών.

- Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών χώρων υγιεινής για τη δημιουργία τεσσάρων (4) ανεξάρτητων χώρων μήκους 1,20m, πλάτους 0,82 m και ύψους 2,00 m. Η συνολική επιφάνεια όλων των πανέλων είναι 14 m² περίπου και θα φέρουν όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για την πλήρη λειτουργία των αποδυτηρίων. Τα πανέλα θα είναι scratchproof, πλήρως ανθυγρά και κατάλληλα για χρήση σε χώρους υγιεινής. Τα θυρόφυλλα θα αναρτηθούν με τρεις inox μεντεσέδες με ατσάλινους πύρους, θα φέρουν ειδική κλειδαριά με χρωματιστή ένδειξη 'ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ / ΕΛΕΥΘΕΡΟ' και θα κλειδώνουν με απλό στροφείο από την μέσα πλευρά του αποδυτηρίου. Τα στηρίγματα και το profil σύνδεσης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και το χρώμα τους θα επιλεγθεί από την Τεχνική υπηρεσία.
- Προμήθεια και τοποθέτηση μιας λεκάνης αποχωρητηρίου με δοχείο εκκλύσεως χαμηλής πίεσης
- Προμήθεια και τοποθέτηση ενός πάγκου νιπτήρων συνολικού μήκους 2,40 m, πλάτους 0,6 m και πάχους 4 cm, ο οποίος θα τοποθετηθεί πάνω σε μεταλλική κατασκευή αντίστοιχων διαστάσεων προκειμένου να στερεωθεί καλά στον τοίχο. Για μεγαλύτερη ασφάλεια ο πάγκος θα στηριχτεί σε δύο (2) ανοξείδωτα πόδια.
- Προμήθεια και τοποθέτηση:
 - τριών (3) νιπτήρων διαστάσεων 45 cm πλάτος, 20 cm πάχος και 50 cm μήκος
 - τριών (3) μπαταριών νιπτήρος μιας οπής
 - τεσσάρων (4) μπαταριών για ντουζιέρες
 - τεσσάρων (4) μεταλλικών αγκίστρων και
 - ενός (1) καθρέπτη ύψους 1,00 m και μήκους 2,40 m.
- Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) παραθύρων αλουμινίου λευκού χρώματος με ηλεκτροστατική βαφή, θερμοδιακοπώμενα και διπλούς υαλοπίνακες (5mm εξωτερικό, 4mm εσωτερικό και 15 mm διάκενο). Οι διαστάσεις των παραθύρων θα είναι περίπου 1,20 X 0,70 m. Τρία (3) παράθυρα θα είναι σταθερά και ένα (1) προβαλλόμενο με μηχανικό ανυψωτικό μηχανισμό ανοίγματος και σταθερή σίτα. Η εσωτερική όψη των υαλοπινάκων θα είναι με αμμοβολή.
- Ηλεκτρολογική παροχή από κατάλληλο πίνακα (μετά από υπόδειξη της Τεχνικής υπηρεσίας) για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών κλειστού τύπου πάνω από τον καθρέπτη. Αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού (διακόπτες, ρευματοδότες κ.α.) με νέα.

Μετά το πέρας των εργασιών θα απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα των εργασιών από τον χώρο του ΓΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι **είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (24.600,00€)**. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.

Η συντάξασα

Αδ. Αριστοπούλου
Χημικός Μηχανικός