

*Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:
«Εργασίες συντήρησης των αμφιθεάτρων του ΓΠΑ»*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πληροφορίες: Πληροφορίες: Αδ. Αριστοπούλου

Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα

Αθήνα, 20/11/2014

Τηλ.: 210.5294870

Αριθμ.Πρωτ. 9561

Fax: 210.5294880

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ»

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.1 Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος.

1.2 Το Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/16-07-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ».

1.3 Το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/τ. Α'/21-09-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

1.4 Το Π.Δ. 377/1989 (ΦΕΚ 166/τ.Α'/16-06-1989) «Μετονομασία ΑΣΟΕΕ, ΠΑΣΠΕ, ΑΒΣΠ και ΑΓΣΑ».

1.5 Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ. Α'/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

1.6 Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ. Α'/19-07-1974) «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

1.7 Το Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ125/τ. Α'/21-08-1986) «Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις».

1.8 Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/τ. Α'/22-03-1994) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και άλλες διατάξεις».

1.9 Το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν.Δ. 4578/1966 (ΦΕΚ 234/τ. Α'/09-11-1966) «Περί Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων».

**Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:
«Εργασίες συντήρησης των αμφιθεάτρων του ΓΠΑ»**

1.10 Το Ν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164/τ. Α'/04-08-1988) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

1.11 Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ. Α'/01-02-1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων».

1.12 Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α'/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».

1.13 Το Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α'/28-09-1999) «Ενιαίος φορέας ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»

1.14 Το Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/τ. Α'/12-10-1998) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992».

1.15 Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α'/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

1.16 Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α'/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

1.17 Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ204/τ. Α'/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.....και άλλες διατάξεις».

1.18 Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ226/τ. Α'/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

1.19 Το Ν. 3310/2005, άρθρο 12 παρ. 27 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»

1.20 Το Π.Δ. 122/2012 «Κανονισμός λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)»

1.21 Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ. Α'/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

1.22 την 46580/ΕΥΘΥ 952/22-10-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας περί «Ανάληψη Υποχρέωσης σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»

*Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:
«Εργασίες συντήρησης των αμφιθεάτρων του ΓΠΑ»*

1.23 Την 465/20-11-2014 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, για το έργο

« Εργασίες συντήρησης των αμφιθεάτρων του ΓΠΑ»

*συνολικού προϋπολογισμού # 50.000,00 € # (Πενήντα χιλιάδων ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.*

*Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου 2014ΣΕ54600081-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΠΑ το οποίο περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ 2014 και θα
πληρωθεί μετά την έγκριση πίστωσης - χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας &
Θρησκευμάτων (σχετική πληροφόρηση: Δ/ση Οικονομικού, κος Μιχάλης Σούλης, τηλ:
2105294852)*

*Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.*

*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφα διακηρύξεων από την Τεχνική
Υπηρεσία, Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών κ. Αδ. Αριστοπούλου καθημερινά 11:00-
13:30.*

*Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών: www.aau.gr (Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις Διαγωνισμών), στο
Πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στο Πρόγραμμα ΚΗΜΔΣ της Γ.Γ.Ε.*

*Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο συνολικό – τελικό ποσό της προσφοράς
των συμμετεχόντων οπότε οι προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει στο τέλος
να έχουν τελικό σύνολο προ Φ.Π.Α. και μετά Φ.Π.Α. Αν από κάποια προσφορά
απουσιάζει το τελικό σύνολο η προσφορά **θα απορρίπτεται.***

*Η τελική επιλογή αναδόχου θα γίνει με βάση την χαμηλότερη από οικονομικής
άποψης προσφορά, μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών. Σε όσες προσφορές
βρεθούν ελλιπή στοιχεία από το φάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ καθώς και στο φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα
αποκλείονται από τη συνέχεια του διαγωνισμού. Ο σφραγισμένος φάκελος της
Τεχνικής Προσφοράς ή της Οικονομικής Προσφοράς σε περίπτωση αποκλεισμού*

Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Εργασίες συντήρησης των αμφιθεάτρων του ΓΠΑ» δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανάδοχο.

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ανωτέρω άρθρου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να παραδώσει το έργο εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση θα κριθεί έκπτωτος και η ανάθεση θα κατακυρωθεί στον αμέσως επόμενο ενδιαφερόμενο με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά.

Τρόπος πληρωμής: Με επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος μετά την διαπίστωση εκτέλεσης της προμήθειας, από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και θεώρησης του χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι κρατήσεις που βαρύνουν την διαδικασία εξόφλησης του τιμολογίου του Αναδόχου είναι η παρακράτηση ποσοστού 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου αυτού καθώς και παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών στην καθαρή αξία του τιμολογίου.

Για την είσπραξη της επιταγής από τον ανάδοχο απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόδειξη Είσπραξης,

β) Εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε περίπτωση είσπραξης της επιταγής από τρίτο άτομο, ή επίδειξη πληρεξουσίου για είσπραξη ποσού άνω των 10.000 €,

γ) Φορολογική ενημερότητα,

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα,

ε) Αντίγραφο πρακτικών Δ.Σ. εκπροσώπησης της εταιρείας (στην περίπτωση Α.Ε.),

στ) Το τελευταίο θεωρημένο καταστατικό από το Πρωτοδικείο και πρόσφατη βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα (στις περιπτώσεις Ο.Ε.-Ε.Ε.) και αντίγραφο πρακτικών ή το Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύεται, όταν πρόκειται για

**Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:
«Εργασίες συντήρησης των αμφιθεάτρων του ΓΠΑ»**

Ε.Π.Ε. των οποίων οι εκπρόσωποί τους ορίζονται από την συνεδρία των εταίρων.

Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το Λογιστήριο του Πανεπιστημίου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας.

Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ. Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής της αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ. Π. Α. δεν ευθύνεται.

Το Γ.Π.Α. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου.

Το Γ.Π.Α. δεν έχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή παρακρατήσεων οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού ταμείου του αναδόχου.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση παρακωλύσεως λειτουργίας του Ιδρύματος από διάφορους λόγους π.χ. κατάληψη μέρους ή ολόκληρου του Ιδρύματος.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια και αμεταχειρίστα.

Το Γ.Π.Α. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την πορεία του έργου.

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του αναδόχου και του Γ.Π.Α. από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης όπως ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη δεν γίνονται δεκτές.

Να σημειωθεί ότι μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς γίνεται αποδεκτή. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό τις επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την προσφοράς τους. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

**Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:
«Εργασίες συντήρησης των αμφιθεάτρων του ΓΠΑ»**

Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται.

Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η ανάθεση του έργου, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

- α. Το προς εκτέλεση έργο.*
- β. Την τιμή.*
- γ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το έργο.*
- δ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.*

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η ανάθεση, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης η οποία ισούται με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και η οποία θα έχει ισχύ οκτώ (8) μηνών, τριών (3) επιπλέον μηνών δηλαδή από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Μετά την αποπεράτωση του έργου η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστρέφεται στον ανάδοχο και θα αντικαθίσταται με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσοστού 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ και θα έχει ισχύ τουλάχιστον ενός έτους ή ανάλογα με τη φύση του έργου κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος.

Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για την Διοίκηση του φορέα οργάνου.

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

- α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Ιδρύματος.*
- β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.*

Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός ευθύνεται για την καλή ποιότητα των εργασιών που θα πραγματοποιήσει.

**Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:
«Εργασίες συντήρησης των αμφιθεάτρων του ΓΠΑ»**

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν τις προσφορές τους εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία του διαγωνισμού και του φορέα που εκτελεί τον διαγωνισμό και που θα συνίσταται από τρεις ξεχωριστούς κλειστούς φακέλους, το φάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, το φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και το φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς με τις κατάλληλες ενδείξεις εξωτερικά.

Στο φάκελο των **Δικαιολογητικών Συμμετοχής** θα υπάρχει υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο,
- παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστημίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του έργου ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου ή της κρίσης της Επιτροπής Ανάθεσης
- έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης (θα αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού), τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
- θα τηρηθεί ρητά και απαρέγκλιτα η τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές του έργου
- πριν την έναρξη των εργασιών θα εγκρίνονται όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση του έργου, από την επίβλεψη
- θα χρησιμοποιήσει εργατικό προσωπικό, που διαθέτει εμπειρία και ικανότητα, έτσι όπως προβλέπεται από το νόμο και
- το εργατικό προσωπικό θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα και θα είναι εκπληρωμένες όλες οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς τους εργαζομένους (μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές)

2. Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου

Στο φάκελο **Τεχνικής Προσφοράς** θα υπάρχει υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού:

- προσφορά όπου θα αναγράφεται αναλυτικά ο εξοπλισμός, και τα πιθανά παρελκόμενά του, που θα χρησιμοποιηθεί κατά την υλοποίηση του έργου (απαραίτητα εμπορικά/τεχνικά φυλλάδια της επίσημης αντιπροσωπείας)

**Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:
«Εργασίες συντήρησης των αμφιθεάτρων του ΓΠΑ»**

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου και του προσφερόμενου εξοπλισμού που δεν μπορεί να υπολείπεται του ενός έτους και την τεχνική υποστήριξη του έργου για τρία τουλάχιστον χρόνια (παραλαβή και παράδοση του εξοπλισμού προς επισκευή από/προς τους χώρους του ΓΠΑ με ευθύνη του προμηθευτή)

Στο φάκελο **Οικονομικής Προσφοράς** θα υπάρχει υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού:

- το συνολικό – τελικό ποσό της προσφοράς τους αναγράφοντας στο τέλος το τελικό σύνολο προ Φ.Π.Α. και μετά Φ.Π.Α.

Όσες προσφορές δεν πληρούν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τις παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Όσες προσφορές κατατεθούν μετά την ορισθείσα από την παρούσα διακήρυξη ημέρα και ώρα, θα απορρίπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν τις προσφορές τους στο Πρωτόκολλο του Ιδρύματος (ισόγειο Κεντρικού κτιρίου Διοίκησης) **έως την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14:00** προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η **Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ.** στην αίθουσα Συγκλήτου του Γ.Π.Α. στον 1^ο όροφο του Κεντρικού Κτιρίου του Γ.Π.Α., Ιερά Οδός 75 118 55, Βοτανικός – Αθήνα.

Πληροφορίες σχετικά :

κα Αδαμαντία Αριστοπούλου

Τηλ: 210-5294870

Fax: 210-5294880

-Ο-

ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ

Συνημμένα:

-Τεχνική Περιγραφή –Προδιαγραφές Του Έργου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: « **Εργασίες συντήρησης των αμφιθεάτρων του ΓΠΑ**»

Το έργο αφορά τις εργασίες συντήρησης των αμφιθεάτρων Νιαβή, Κουτσομητόπουλου, Καλαϊσάκη, Α΄ αμφιθέατρο Κεντρικού κτιρίου, Β΄ αμφιθέατρο Κεντρικού κτιρίου Διοίκησης και Σίδηρη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην είσοδο του κτιρίου των Πρασίνων αμφιθεάτρων (Νιαβή & Κουτσομητόπουλου) και του αμφιθεάτρου Καλαϊσάκη θα γίνει αντικατάσταση των κουφωμάτων.

Όλα τα κουφώματα θα αντικατασταθούν με θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου λευκού χρώματος με ηλεκτροστατική βαφή και διπλούς υαλοπίνακες (5mm εξωτερικό, 4mm εσωτερικό και 15 mm διάκενο). Τα ανοιγόμενα κουφώματα θα φέρουν μηχανισμό κλειδώματος πολλαπλών σημείων. Οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες, χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα. Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης και λειτουργίας θα εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-08-03-00:2009).

Όλα τα κουφώματα θα έχουν:

- πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001/2008) για την εταιρεία παραγωγής του profil αλουμινίου και του κατασκευαστή-εγκαταστάτη του τελικού προϊόντος
- πιστοποιητικά CE των κουφωμάτων συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων (υαλοπίνακες, σίτες, πόμολα, μηχανισμοί επαναφοράς κ.α)
- πιστοποιητικά των δοκιμών αντοχής (Uw κατά KENAK, υδατοστεγανότητα, αεροδιαπερατότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση) του τελικού προϊόντος ανά κατηγορία (ανοιγόμενο, σταθερό) από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών και
- πιστοποιητικό που θα παρουσιάζει τη διάρκεια ζωής του διπλού υαλοπίνακα κατά την οποία δεν θα εμφανίσει συμπυκνώσεις στο ενδιάμεσο κενό

Πιο συγκεκριμένα ανά κτίριο θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

***Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:
«Εργασίες συντήρησης των αμφιθεάτρων του ΓΠΑ»***

Κτίριο Πρασίνων Αμφιθεάτρων (Νιαβή & Κουτσομητόπουλου)

Στις δύο πλευρές-εισόδους του κτιρίου θα γίνει αποξήλωση όλων των παλαιών μεταλλικών κουφωμάτων.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων ομοίου σχήματος με τα υφιστάμενα ως εξής:

- τέσσερα (4) σταθερά κουφώματα χωρίς θύρες, διαστάσεων 2,65 x 2,86 m έκαστο. Στο πάνω μέρος θα φέρουν δύο σταθερούς φεγγίτες 1,30 x 0,50m περίπου και στο κάτω μέρος ταμπλά αλουμινίου ύψους 38 cm περίπου. Ενδιάμεσα θα φέρουν ένα μικρό οριζόντιο ταμπλά αλουμινίου πλάτους 13 cm περίπου και έναν κάθετο πλάτους 6 cm περίπου.
- Έξι (6) κουφώματα με θύρες, διαστάσεων 2,65 x 2,86 m έκαστο, σύμφωνα με το σχήμα 2. Στο πάνω μέρος θα φέρουν δύο σταθερούς φεγγίτες 1,30 x 0,50m περίπου και στο κάτω μέρος ταμπλά αλουμινίου ύψους 38 cm περίπου. Θα φέρουν δίφυλλες ανοιγόμενες θύρες συνολικού ανοίγματος 1,75 m, ενώ δεξιά και αριστερά θα φέρουν σταθερά κουφώματα πλάτους 44 cm περίπου. Ενδιάμεσα θα φέρουν οριζόντιο ταμπλά αλουμινίου πλάτους 13 cm περίπου.

Οι θύρες εσωτερικά θα φέρουν μπάρες πανικού, κόκκινου χρώματος και θα ανοίγουν προς τα έξω. Επίσης θα φέρουν και κλειδαριές ασφαλείας και μηχανισμούς επαναφοράς κατάλληλους για τα κουφώματα αλουμινίου.

Οι διαστάσεις των κουφωμάτων είναι προσεγγιστικές γι' αυτό απαιτείται από τον ανάδοχο του έργου ακριβείς μετρήσεις. Τυχόν αλλαγές θα είναι σε συμφωνία με την επίβλεψη του έργου.

Κατά την παραλαβή του έργου θα γίνει έλεγχος της γνησιότητας των κουφωμάτων από την εταιρεία παραγωγής.

Αμφιθέατρο Καλαϊσάκη

Αποξήλωση της θύρας εισόδου του αμφιθεάτρου Καλαϊσάκη, των πίσω θυρών του χώρου και εννέα μεταλλικών παραθύρων. Όλα τα νέα κουφώματα θα είναι του ιδίου σχήματος με τα υφιστάμενα. Κάθε αλλαγή θα είναι σε συμφωνία με την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος.

Προμήθεια και τοποθέτηση

- νέας δίφυλλης, ανοιγόμενης θύρας από αλουμίνιο, διαστάσεων 1,43 X 1,95 m περίπου, με τα ίδια χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν

**Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:
«Εργασίες συντήρησης των αμφιθεάτρων του ΓΠΑ»**

παραπάνω. Η θύρα θα ανοίγει προς τα έξω και θα φέρει μπάρες πανικού, κλειδαριά ασφαλείας και μηχανισμό επαναφοράς.

- τετράφυλλης θύρας τελικών διαστάσεων 3,80 X 3,00 m περίπου. Το κούφωμα θα φέρει δύο δίφυλλες ανοιγόμενες θύρες (με μπάρες πανικού και μηχανισμούς επαναφοράς) και στο πάνω μέρος θα υπάρχουν τέσσερις σταθεροί φεγγίτες διαστάσεων 0,60X0,90 m περίπου
- τρία σταθερά παράθυρα τελικών διαστάσεων 1,30X1,90 m το καθένα περίπου με ανακλινόμενο φεγγίτη στο πάνω μέρος διαστάσεων 0,60X1,30 m περίπου
- τέσσερα σταθερά παράθυρα τελικών διαστάσεων 0,60X2,00 m το καθένα περίπου και θα φέρουν ανακλινόμενο φεγγίτη στο πάνω μέρος διαστάσεων 0,60X0,60 m περίπου
- ένα σταθερό παράθυρο τελικών διαστάσεων 0,60X1,20 m περίπου με ανακλινόμενο φεγγίτη στο πάνω μέρος διαστάσεων 0,60X0,60 m περίπου
- ένα κούφωμα τελικών διαστάσεων 3,20X1,30 m στο εσωτερικό του αμφιθεάτρου, με δύο σταθερά κουφώματα 1,0X1,30 m έκαστο (δεξιά και αριστερά) και το ενδιάμεσο συρόμενο, επάλληλο.

Όλες οι εργασίες επισκευής εσωτερικά των αμφιθεάτρων θα χρειαστούν ικρίωμα λόγω του μεγάλου ύψους των. Αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Αμφιθέατρο Νιαβή

Στο αμφιθέατρο Νιαβή προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

- Χρωματισμός των εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως συνολικής επιφάνειας 360 m² περίπου.
- Ηλεκτρολογικές εργασίες που αφορούν:
 - την κατάργηση και αποξήλωση υφιστάμενου πίνακα και μεταφορά τυχόν ηλεκτρικών φορτίων σε παρακείμενο πίνακα, στον οποίο θα συγκεντρωθούν όλα τα φορτία (γενικού φωτισμού και παροχών, ρευματοδοτών, φωτισμού έδρας, πίνακα φωτιστικών ασφαλείας και μικροφωνικής εγκατάστασης). Αποξήλωση τριών διακοπών δίπλα στον πίνακα του αμφιθεάτρου.

***Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:
«Εργασίες συντήρησης των αμφιθεάτρων του ΓΠΑ»***

- αντικατάσταση των γενικών ασφαλειών με τρεις νέες αυτόματης ράγας, αντιστοίχου ισχύος.
- σήμανση στον πίνακα των φορτίων που αναλαμβάνει. Σε σημείο που θα υποδειχθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία (κοντά στην έδρα) θα τοποθετηθεί διακοπτικό υλικό για τον χειρισμό του φωτισμού της αίθουσας. Διακοπτικό υλικό θα τοποθετηθεί και στη μία είσοδο του αμφιθεάτρου. Η ηλεκτρολογική σύνδεση όλου του διακοπτικού υλικού θα γίνει με νέο παροχικό καλώδιο τύπου NYM εντός της τοιχοποιίας σε κατάλληλους προστατευτικούς σωλήνες. Τοποθέτηση μπουτόν επαφής στην είσοδο του αμφιθεάτρου και σύνδεσή του με ρελέ ισχύος στον πίνακα με παροχικό καλώδιο κατάλληλης διατομής.
- προμήθεια και αντικατάσταση όλων των λυχνιών, εξήντα (60) φωτιστικών του χώρου, εννέα (9) φωτιστικών έδρας και πέντε (5) φωτιστικών ράγας. Τα φωτιστικά είναι χωνευτά τύπου PL (διπλές λυχνίες).
- προμήθεια και τοποθέτηση τριών φωτιστικών ασφαλείας με LED με σήμανση πάνω από την έξοδο για τις τρεις θύρες του αμφιθεάτρου και έξι φωτιστικών ασφαλείας με LED, με σήμανση κατεύθυνσης. Τα φωτιστικά θα είναι συνεχούς λειτουργίας, με αυτονομία τουλάχιστον 90 λεπτών. Θα τροφοδοτούνται και θα ελέγχονται από έναν κεντρικό πίνακα που θα επικοινωνεί με τα φωτιστικά μέσω καλωδίων τροφοδοσίας. Θα ελέγχεται μόνιμα η φόρτισή τους και η λειτουργία των λαμπών τους. Οι μπαταρίες και οι μηχανισμοί ελέγχου θα βρίσκονται στον πίνακα. Θα παραδοθούν οδηγίες χρήσης του συστήματος.
- Καθαρισμός της πόρτας διαφυγής, της ξύλινης έδρας και μερικών ξύλινων εδράνων από τα συνθήματα.

Αμφιθέατρο Κουτσομητόπουλου

Στο αμφιθέατρο Κουτσομητόπουλου προβλέπονται οι εξής εργασίες:

- Χρωματισμός των εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως συνολικής επιφάνειας 480 m² περίπου.
- Επίστρωση του δαπέδου της έδρας του αμφιθεάτρου με πλακίδια GROUP 4 διαστάσεων 30X30 cm (κατ' επιλογήν της Τεχνικής Υπηρεσίας) συνολικής

**Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:
«Εργασίες συντήρησης των αμφιθεάτρων του ΓΠΑ»**

επιφάνειας 40 m² περίπου. Πριν την επίστρωση θα αποξηλωθεί το πλαστικό δάπεδο και θα ετοιμαστεί το υπόστρωμα του δαπέδου έτσι ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη επικόλληση των πλακιδίων.

- Ηλεκτρολογικές εργασίες όπως και στο αμφιθέατρο Νιαβή. Προμήθεια και αντικατάσταση όλων των λυχνιών 84 χωνευτών φωτιστικών τύπου PL και 12 φωτιστικών έδρας. Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων φωτιστικών ασφαλείας με σήμανση πάνω από την έξοδο και έξι φωτιστικών ασφαλείας με σήμανση κατεύθυνσης (ίδιων προδιαγραφών με αυτά του αμφιθεάτρου Νιαβή).
- Αποξήλωση και των τεσσάρων ξύλινων θυρών που διαθέτει το αμφιθέατρο και προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων νέων πυράντοχων θυρών. Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) μεταλλικών πυράντοχων θυρών διαστάσεων
 - δύο (2) θυρών 1,95 X 2,28 m και
 - δύο (2) θυρών 1,82 X 2,03 m.

Οι πυράντοχες θύρες θα είναι δίφυλλες με δείκτη πυροπροστασίας 60' (REI 60') με πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα με τον κανονισμό UNI 9723 και το ευρωπαϊκό πρότυπο EN1634-1. Θα φέρουν σύστημα συγκράτησης σε ανοιχτή θέση, ρύθμιση επαναφοράς, μπάρες πανικού, ειδικές πυράντοχες κλειδαριές, πυράντοχους μεντεσέδες και πόμολα. Θα διαθέτουν πυροδιογκούμενη ταινία καπνοστεγανότητας για στεγανοποίηση από καπνό και άλλα πτητικά αέρια. Το χρώμα των θυρών θα είναι της αρεσκείας της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Οι θύρες θα φέρουν:

- Πιστοποιητικό ή έκθεση δοκιμής αναγνωρισμένου εργαστηρίου από το φορέα διαπίστευσης της χώρας προέλευσης, στο οποίο θα αναγράφεται ο δείκτης πυραντίστασης που αφορά στην ακεραιότητα και στη θερμομονωτική ικανότητα, καθώς και ο κανονισμός, οι διατάξεις του οποίου ακολουθήθηκαν κατά τη δοκιμή.
- Βεβαίωση από τον Ε.ΣΥ.Δ. ότι το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από τον επίσημο φορέα διαπίστευσης της χώρας προέλευσης.

**Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:
«Εργασίες συντήρησης των αμφιθεάτρων του ΓΠΑ»**

Αμφιθέατρο Καλαϊτσάκη

Στο αμφιθέατρο Καλαϊτσάκη προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

- Αποξήλωση του υφιστάμενου ξύλινου πίνακα
- Χρωματισμός των εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως συνολικής επιφάνειας 350 m² περίπου.
- Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ηλεκτρικού πίνακα όπου θα συγκεντρωθούν όλα τα ηλεκτρικά φορτία του αμφιθεάτρου (όπως τα προηγούμενα αμφιθέατρα). Στην εργασία αυτή περιλαμβάνεται όλο το διακοπτικό υλικό, ρευματοδότες και μικροϋλικά που απαιτούνται για εύρυθμη λειτουργία του χώρου. Προμήθεια και τοποθέτηση τριάντα (30) φωτιστικών φθορίου 2X36W οροφής (6000 K), διπλής παραβολικότητας, με μαγνητικό ballast, starter και πυκνωτή. Προμήθεια και αντικατάσταση 12 φωτιστικών spot για την έδρα. Προμήθεια και τοποθέτηση έξι φωτιστικών ασφαλείας με σήμανση πάνω από την έξοδο και οκτώ φωτιστικών ασφαλείας με σήμανση κατεύθυνσης (ίδιων προδιαγραφών με αυτά του αμφιθεάτρου Νιαβή).
- Αποξήλωση και των τεσσάρων ξύλινων θυρών που διαθέτει το αμφιθέατρο και προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων νέων πυράντοχων θυρών (για τα πιστοποιητικά ισχύει ότι και για το αμφιθέατρο Κουτσομητόπουλου). Οι θύρες θα είναι τελικών διαστάσεων 1,40 m X 2,00 m έκαστη.
- Συντήρηση των εδράνων και καθαρισμός της έδρας

Α' αμφιθέατρο Κεντρικού κτιρίου

Το Α' αμφιθέατρο Κεντρικού κτιρίου είναι 102 θέσεων και προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

- Αποξήλωση των εδράνων και επανατοποθέτησή τους μετά τη συντήρηση του ξύλινου δαπέδου
- Συντήρηση του ξύλινου δαπέδου του αμφιθεάτρου κάτοψης 7,40X10,60 m περίπου, όπου περιλαμβάνονται 8 αναβαθμοί. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει εντατική λείανση για τρίψιμο σε βάθος, την αφαίρεση του παλιού βερνικιού και την εξομάλυνση των σανίδων. Καθαρισμός των σοβατεπί από παλιά βερνίκια και χρώματα. Αντικατάσταση τυχόν σάπιων ή φθαρμένων ξύλων. Τελική επικάλυψη

**Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:
«Εργασίες συντήρησης των αμφιθεάτρων του ΓΠΑ»**

μετά το τρίψιμο σε 3 τουλάχιστον φάσεις: ένα αστάρωμα και δύο περάσματα με βερνίκι με ενδιάμεση λείανση. Επίστρωση αντιπυρικού βερνικιού. Θα χρησιμοποιηθούν ατοξικά υλικά με χαμηλή περιεκτικότητα πτητικών οργανικών ενώσεων. Προσοχή θα δοθεί κατά τη διάρκεια του τριψίματος των δαπέδων όπου απαιτείται η λήψη μέτρων περιορισμού της σκόνης στο εσωτερικό του χώρου (απόρριψη προς το εξωτερικό περιβάλλον)

- Τρίψιμο - γυάλισμα παλαιού μωσαϊκού δαπέδου συνολικής επιφάνειας 42 m² περίπου.
- Ηλεκτρολογικές εργασίες που αφορούν τη συγκέντρωση όλων των φορτίων του χώρου σε έναν νέο πίνακα. Νέα καλωδίωση κατάλληλης διατομής (NYA 3X1,5 mm ή NYA 3X2,5 mm) ανάλογα με το φορτίο. Τα συνολικά φορτία του χώρου είναι ο φωτισμός, η κίνηση των σκιάστρων, τα κλιματιστικά, το προβολικό σύστημα, οι ρευματοδότες, τα φώτα ασφαλείας και εξωτερικοί προβολείς.

Ο ηλεκτρολογικός πίνακας θα είναι χωνευτού τύπου με ενσωματωμένες ράγες, όλες οι ασφάλειές του θα είναι αυτόματες και θα περιέχει:

- 1 γενικό διακόπτη 3X40A
- 3 ενδεικτικές λυχνίες
- 3 ασφάλειες 32 A
- 2 ασφάλειες 10 A(φωτισμός)
- 2 ασφάλειες 20 A (κλιματισμός)
- 1 ασφάλεια 10^A (σκίαστρα)
- 2 ασφάλειες 16 A (ρευματοδότες)
- 1 ασφάλεια 10 A (προβολικό)
- 1 ασφάλεια 10 A (εξωτερικοί προβολείς)

Ο πίνακας θα έχει χώρο για εφεδρικές ασφάλειες.

Προμήθεια και τοποθέτηση εννέα (9) νέων φωτιστικών σωμάτων οροφής 2X58W, λαμπτήρες φθορισμού 1,50 m (6000 K). Τα φωτιστικά θα φέρουν περσίδα αλουμινίου διπλής παραβολικότητας και θα περιλαμβάνουν τους αντίστοιχους πυκνωτές τους. Προμήθεια και τοποθέτηση ενός φωτιστικού ασφαλείας με σήμανση πάνω από την έξοδο και δύο φωτιστικών ασφαλείας με σήμανση κατεύθυνσης (όπως αμφιθέατρο Νιαβή).

***Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:
«Εργασίες συντήρησης των αμφιθεάτρων του ΓΠΑ»***

Στο χώρο θα τοποθετηθούν πέντε ρευματοδότες μονοφασικοί 16 Α και δύο απλοί διακόπτες για το φωτισμό και τα σκίαστρα. Η τοποθέτηση των ρευματοδοτών και του διακοπτικού υλικού θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή.

Όλες οι καλωδιώσεις θα είναι εντός του τοίχου και μέσα σε προστατευτικούς σωλήνες πλαστικού τύπου. Η αλλαγή κατεύθυνσης των καλωδίων θα γίνεται με χρήση τυποποιημένων εξαρτημάτων ώστε να είναι εμφανής.

- Χρωματισμός των εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως συνολικής επιφάνειας 260 m² περίπου.
- Καθαρισμός της ξύλινης έδρας του χώρου, συντήρηση του δαπέδου της έδρας και επισκευή 15 εδράνων με στόχο την καλή λειτουργία τους. Καθαρισμός της ξύλινης θύρας από τα συνθήματα.

B' αμφιθέατρο Κεντρικού κτιρίου

Το Β' αμφιθέατρο Κεντρικού κτιρίου είναι 102 θέσεων και προβλέπονται οι ίδιες εργασίες με το αμφιθέατρο Α' με τις ίδιες επιφάνειες.

Η ρευματοδότηση των αμφιθεάτρων Α' και Β' του κεντρικού θα γίνει από παροχές που θα οδεύσουν από υφιστάμενο πίνακα του υπογείου του κτιρίου προς τα αμφιθέατρα. Οι γενικοί διακόπτες των αμφιθεάτρων (3Χ40Α) θα τοποθετηθούν μέσα στον υπόγειο κεντρικό πίνακα. Στο έργο περιλαμβάνεται όλο το παροχικό καλώδιο κατάλληλης διατομής.

Αμφιθέατρο Σίδερη

- Προμήθεια και τοποθέτηση δύο φωτιστικών ασφαλείας με σήμανση πάνω από τις εξόδους και τεσσάρων φωτιστικών ασφαλείας με σήμανση κατεύθυνσης (ίδιων προδιαγραφών με αυτά του αμφιθεάτρου Νιαβή).
- Αποξήλωση των δύο ξύλινων θυρών που διαθέτει το αμφιθέατρο και προμήθεια και τοποθέτηση νέων πυράντοχων θυρών (για τα πιστοποιητικά ισχύει ότι και για το αμφιθέατρο Κουτσομητόπουλου) τελικών διαστάσεων

**Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:
«Εργασίες συντήρησης των αμφιθεάτρων του ΓΠΑ»**

1,93x2,30 m περίπου. Οι πόρτες στο πάνω μέρος θα φέρουν 2 σταθερούς φεγγίτες από υαλοπίνακες πυράντοχους, διαστάσεων 0,50x 1,00 m περίπου.

Όλα τα υλικά θα φέρουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και θα παραδίδονται στην επίβλεψη του έργου πριν την τοποθέτησή τους προκειμένου να εγκρίνονται. Κανένα υλικό δεν θα γίνεται αποδεκτό αν δεν πληροί τις προδιαγραφές του έργου και τους εκάστοτε κανονισμούς. Επίσης, ανάλογα με τη φύση της εργασίας θα μπορεί να ζητηθεί από την επίβλεψη αποδεδειγμένη εμπειρία του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί από τον ανάδοχο του έργου. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται θα απορρίπτεται το συγκεκριμένο συνεργείο.

Θεωρείται δεδομένο ότι έχουν ισχύ και εφαρμογή όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/ περιορισμού επιπτώσεων καθώς και οι ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων.

Το εργατικό προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες θα είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (προστατευτική ενδυμασία, γάντια προστασίας, κράνη προστασίας κ.α.).

Μετά το πέρας των εργασιών θα αποσυρθεί ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρυνθούν όλα τα υλικά που περίσσεψαν σε κάδους συλλογής ακρήστων, θα καθαριστούν όλοι οι χώροι και θα παραδοθούν σε κατάσταση ικανή προς χρήση.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού **50.000,00 € (πενήντα χιλιάδων ευρώ)**. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.

Η συντάξασα

Αριστοπούλου Αδαμαντία

Διπλ. Χημικός Μηχανικός