

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχανικός

Ταχ. Δ/ση: Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.: 210-529 4870

Fax: 210-529 4880

Αθήνα 29-11-2013

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

«Αντικατάσταση της στέγης από λαμαρίνα των 2 αποθηκευτικών χώρων και του υπαίθριου χώρου στάθμευσης του εργαστηρίου Δενδροκομίας του ΓΠΑ.»

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την απ' ευθείας ανάθεση του έργου:

«Αντικατάσταση της στέγης από λαμαρίνα των 2 αποθηκευτικών χώρων και του υπαίθριου χώρου στάθμευσης του εργαστηρίου Δενδροκομίας του ΓΠΑ.»

προϋπολογισθείσας αξίας **6.600,00 €** (έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν κλειστό φάκελο προσφοράς για το έργο μέχρι και την **Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Ιδρύματος (ισόγειο Κεντρικού κτιρίου Διοίκησης)** αναγράφοντας εμφανώς τα κάτωθι στοιχεία

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

**Επιτροπή ανάθεσης για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης ή προμήθειες της Δ/σης
Τεχνικής Υπηρεσίας**

Για την απευθείας ανάθεση του έργου: **«Αντικατάσταση της στέγης από λαμαρίνα των 2 αποθηκευτικών χώρων και του υπαίθριου χώρου στάθμευσης του εργαστηρίου Δενδροκομίας του ΓΠΑ.»**

Ο φάκελος προσφοράς, που θα υποβληθεί, θα περιλαμβάνει δύο επιμέρους κλειστούς φακέλους που θα περιέχουν την τεχνική και οικονομική προσφορά του έργου υπογεγραμμένες και σφραγισμένες. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα υπάρχουν υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού:

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι α) θα τηρηθεί ρητά και απαρέγκλιτα η τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές του έργου β) θα

χρησιμοποιήσει εργατικό προσωπικό, που διαθέτει εμπειρία και ικανότητα, έτσι όπως προβλέπεται από το νόμο και γ) το εργατικό προσωπικό θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα και θα είναι εκπληρωμένες όλες οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς τους εργαζομένους (μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές)

- Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι του έργου θα μπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών του έργου την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 5η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα Εκλογών, στον 1ο όροφο του Κεντρικού κτιρίου της Διοίκησης του Ιδρύματος, που βρίσκεται στην Ιερά Οδό 75, 118 55, Βοτανικός –Αθήνα.

Πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου:

κος. Γ. Παπαγεωργίου

Τηλ: 210-5294910

Συνημμένα: **Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Β' ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. Παπαγεωργίου Διπλ. Χημικός Μηχ.

Ταχ. Δ/ση: Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.: 210-529 4910

Fax: 210-529 4880

Αθήνα, 28-11-2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: «Αντικατάσταση της στέγης από λαμαρίνα των 2 αποθηκευτικών χώρων και του υπαίθριου χώρου στάθμευσης του εργαστηρίου Δενδροκομίας του ΓΠΑ »

Το έργο αφορά την αντικατάσταση όλων των λαμαρινών, περιλαμβανομένου και του συστήματος απορροής των υδάτων καθώς και των υποστυλωμάτων των λαμαρινών στους 2 αποθηκευτικούς χώρους και στο υπαίθριο χώρο στάθμευσης μηχανημάτων του εργαστηρίου Δενδροκομίας του ΓΠΑ.

Υπάρχουσα κατάσταση

1. Το σύστημα απορροής υδάτων της στέγης (υδρορροή) έχει καταστραφεί, με αποτέλεσμα τα ύδατα να οδηγούνται από την υδρορροή στο εσωτερικό του κτιρίου, να 'γλύφουν' το τοίχο και να δημιουργείται μια μόνιμη υγρασία πάνω σε αυτούς, ενώ το νερό που φτάνει μέχρι το έδαφος, καταστρέφει τα λιπάσματα και όλα τα άλλα αποθηκευμένα υλικά
2. Σε πολλά σημεία η υπάρχουσα λαμαρίνα έχει στραπατσαριστεί από τις επισκέψεις ατόμων, που σκοπό είχαν είτε να καθαρίσουν την υδρορροή είτε να κόψουν τα κλαριά των δένδρων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εισέρχονται νερά μέσα στην αποθήκη και να καταστρέφουν τα αποθηκευμένα υλικά.
3. Σε αρκετά σημεία έχουν διαβρωθεί τα κοιλοδοκάρια που στηρίζουν τις λαμαρίνες και υπάρχει κίνδυνος μερικής κατάρρευσης της σκεπής και πιθανόν θανάσιμου τραυματισμού των ατόμων που θα βρίσκονται εκείνη την στιγμή μέσα στην αποθήκη.

Προτεινόμενες λύσεις

- Αποξήλωση των λαμαρινών και της υδρορροής
- Αποξήλωση των κοιλοδοκαριών πάνω στα οποία στηρίζονται οι λαμαρίνες
- Απομάκρυνση εκτός Πανεπιστημίου των αποξηλωμένων υλικών
- Τοποθέτηση στις ίδιες θέσεις νέων κοιλοδοκαριών διαστάσεων 50X30X2,5, τα οποία θα πρέπει να είναι βαμμένα με αστάρι και μαύρο χρώμα. Συνολικά, θα πρέπει να τοποθετηθούν 7 νέες σειρές από κοιλοδοκάρια διαστάσεων 50X30X2,5 συνολικού μήκους κάθε σειράς 24 μέτρων περίπου.
- Τοποθέτηση νέων γαλβανιζέ λαμαρινών αυλακωτής μορφής, πάχους 0,5mm, με αλληλοεπικάλυψη των φύλλων κατά ένα αυλάκι.

- Τοποθέτηση πάνω στην ήδη τοποθετημένη λαμαρίνα, ενός δεύτερου φύλλου λαμαρίνας γαλβανιζέ αυλακωτής μορφής, μήκους 2 μέτρων, πάχους 0,5mm, στο τελείωμα της στέγης και από την πλευρά που θα τοποθετηθεί η υδρορροή, με στόχο να ενισχυθεί το σημείο αυτό και να είναι προσβάσιμη η στέγη για τον καθαρισμό της υδρορροής, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην λαμαρίνα.
- Τοποθέτηση υδρορροής τύπου ανάποδου Π διαστάσεως τουλάχιστον 150χιλιοστών ύψους και 100χιλιοστών πλάτους. Η υδρορροή θα τοποθετηθεί στη Νότια πλευρά της υπό κατασκευής σκεπής και θα τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε, το υψηλότερο σημείο της να βρίσκεται στο κέντρο της σκεπής και το χαμηλότερο σημείο της στα δυο άκρα της.

Η όλη διενέργεια του έργου καθώς και η αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων τυχόν δημιουργηθούν, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ορίζεται στις **έξι χιλιάδες εξακόσια ευρώ (6.600,00 ευρώ)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ο συντάξας

Παπαγεωργίου Γεώργιος
Χημ. Μηχανικός