

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β' ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΠΛΗΡ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ.
Ταχ. Δ/ση: Ιερά Οδός 75, 11855
Τηλ. : 210-529 4870
Fax : 210-529 4880
e-mail: mando@aua.gr

Αθήνα 17-12-2015
Αρ. Πρωτ. 10885

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εργασίες αποκατάστασης ξύλινων κουφωμάτων των κτιρίων Ευελπίδη, Τριανταφυλλίδη και Γεωργικού Μουσείου του ΓΠΑ»

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας υπόψη την 489/16-12-2015 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την απ' ευθείας ανάθεση του έργου:

«Εργασίες αποκατάστασης ξύλινων κουφωμάτων των κτιρίων Ευελπίδη, Τριανταφυλλίδη και Γεωργικού Μουσείου του ΓΠΑ»

προϋπολογισθείσας αξίας **24.600,00 €** (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν κλειστό φάκελο προσφοράς για το έργο μέχρι και την **Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 στο Πρωτόκολλο του Ιδρύματος (ισόγειο Κεντρικού κτιρίου Διοίκησης)** αναγράφοντας εμφανώς τα κάτωθι στοιχεία

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«Στοιχεία αποστολέα»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Εργασίες αποκατάστασης ξύλινων κουφωμάτων των κτιρίων Ευελπίδη, Τριανταφυλλίδη και Γεωργικού Μουσείου του ΓΠΑ»

Αριθμός Πρωτοκόλλου Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος: 10885/17-12-2015

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β' ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18-12-2015 και ώρα 11:30πμ.

Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου

Ο φάκελος προσφοράς, που θα υποβληθεί, θα συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς κλειστούς φακέλους, με τις ενδείξεις **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»** και **«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**.

Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, **ο οποίος φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου**, τοποθετείται η τεχνική προσφορά η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού,

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο,
- παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστημίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του έργου ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου ή της κρίσης της Επιτροπής Ανάθεσης
- θα τηρηθεί ρητά και απαρέγκλιτα η τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές του έργου
- θα χρησιμοποιήσει εργατικό προσωπικό, που διαθέτει εμπειρία και ικανότητα, έτσι όπως προβλέπεται από το νόμο και
- το εργατικό προσωπικό θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα και θα είναι εκπληρωμένες όλες οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς τους εργαζομένους (μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές)

Στο φάκελο οικονομικής προσφοράς, **ο οποίος φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου**, τοποθετείται η οικονομική προσφορά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΟΥ : (Στοιχεία συμμετέχοντος)

Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης σας με αριθ. Πρωτ. 10885 /17-12-2015, για την αναφερόμενη προμήθεια στην Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές, η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι :

- Τη συνολική προσφερόμενη τιμή μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
- Το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στη συνολική προσφερόμενη τιμή
- Τη συνολική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα & Υπογραφή

Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.

Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, χωρίς ΦΠΑ.

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και των συνθηκών του έργου.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΠΑ (2014ΣΕ54600002) το οποίο περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ 2015 και θα πληρωθεί μετά την έγκριση πίστωσης - χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (σχετική πληροφόρηση: Δ/ση Οικονομικού, κος Μιχάλης Σούλης, τηλ: 2105294852)

Τρόπος πληρωμής: Με εντολή πληρωμής μέσω του Συστήματος ΠΣΥΠΟΔΕ μετά την διαπίστωση εκτέλεσης της προμήθειας, από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και θεώρησης του χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι κρατήσεις που βαρύνουν την διαδικασία εξόφλησης του τιμολογίου του Αναδόχου είναι η παρακράτηση ποσοστού 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου αυτού καθώς και παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών στην καθαρή αξία του τιμολογίου.

Για την εντολή πληρωμής απαιτούνται από τον ανάδοχο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α) Φορολογική ενημερότητα,
- β) Ασφαλιστική ενημερότητα (ΙΚΑ και λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων)
- γ) Επίσημο έγγραφο από τη συνεργαζόμενη τράπεζα του αναδόχου, όπου θα φαίνεται ως πρώτος δικαιούχος ο ανάδοχος, το BIC της τράπεζας καθώς και το IBAN και ο τραπεζικός λογαριασμός του αναδόχου.

Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με την Τεχνική Υπηρεσία και το Λογιστήριο του Πανεπιστημίου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας.

Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ. Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων για την οποία το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την **18η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος**, που βρίσκεται στην Ιερά Οδό 75, 118 55, Βοτανικός –Αθήνα.

Πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου:

Κος Γιώργος Χρονόπουλος

Τηλ: 210-5294879

-Ο-

ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ

Συνημμένα: Τεχνική Περιγραφή –Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ.

Ταχ. Δ/ση: Ιερά Οδός 75, 11855

Τηλ. : 210-529 4870

Fax : 210-529 4880

e-mail: mando@aua.gr

Αθήνα, 01-12-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**Για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης ξύλινων κουφωμάτων των κτιρίων
Ευελπίδη, Τριανταφυλλίδη και Γεωργικού Μουσείου του ΓΠΑ»**

Το έργο αφορά όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την αποκατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων των κτιρίων Ευελπίδη, Τριανταφυλλίδη και Γεωργικού Μουσείου του ΓΠΑ. Τα ξύλινα τμήματα των παραπάνω κτιρίων έχουν έντονα σημάδια φθοράς, σκασίματα και αποκολλήσεις βαφής λόγω των καιρικών συνθηκών.

Οι εργασίες αφορούν αναλυτικά:

- Επιδιόρθωση – επισκευή των κουφωμάτων (ξύλων και εξώφυλλων) σε σημεία που είναι σπασμένα έτσι ώστε να σταθεροποιηθούν και να είναι λειτουργικά
- αφαίρεση παλιού φινιρίσματος, τρίψιμο με μηχανικά και χειρωνακτικά μέσα (ανάλογα με την επιφάνεια), όλων των ξύλινων τμημάτων
- κλείσιμο, με στόκο για ξύλα, όλων των ρωγμών, , και πολύ καλός καθαρισμός
- εφαρμογή κατάλληλου υδατοδιαλυτού υλικού εμποτισμού για την προστασία από μύκητες, έντομα και άλλους μικροοργανισμούς
- εφαρμογή κατάλληλου ασταριού και χρωματισμός με κατάλληλη βαφή δύο φορές. Τα χρώματα θα είναι τα ίδια με τα υφιστάμενα για όλα τα κτίρια. Ειδικά στις ξύλινες κλίμακες θα εφαρμοστεί άχρωμο-διαφανές-ματ βερνίκι εμποτισμού για προστασία από το νερό και το σαράκι τρεις φορές.
- Λίπανση των μεντεσέδων και των υπόλοιπων μεταλλικών συνδετικών στοιχείων για τη σωστή λειτουργία και ανάρτηση των φύλλων
- Απομάκρυνση και αντικατάσταση κατεστραμμένου στόκου με νέο ελαστικό στόκο ή ειδικές ελαστικές διατομές στεγάνωσης
- Προετοιμασία για βαφή και χρωματισμός των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων των παραθύρων και των θυρών σε χρώμα της επιλογής της Τεχνικής υπηρεσίας.
- Όλα τα υλικά (βερνίκια, βαφή, αστάρι κα) θα είναι σε συμφωνία με την επίβλεψη του έργου.

Τα κουφώματα κάθε κτιρίου αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

Κτίριο Τριανταφυλλίδη

1. τριάντα τέσσερα (34) ξύλινα παράθυρα εκ των οποίων τα μισά χωρίς εξώφυλλα.
2. μία ξύλινη θύρα διαστάσεων 1,50X3,20 m περίπου.

Κτίριο Ευελπίδη

1. τριάντα (30) ξύλινα παράθυρα με εξώφυλλα και δύο (2) χωρίς εξώφυλλα.
2. οκτώ (8) ξύλινες θύρες διαστάσεων 1,40X3,00 m περίπου
3. αντικατάσταση του πλαισίου μιας θύρας με νέο, λόγω καταστροφής του από μύκητες.
4. ξύλινο κιγκλίδωμα συνολικού μήκους 9 m περίπου

Κτίριο Γεωργικού Μουσείου

1. έντεκα (11) δίφυλλα παράθυρα διαστάσεων χωρίς εξώφυλλα
2. δεκαπέντε (15) μονόφυλλα παράθυρα χωρίς εξώφυλλα
3. δώδεκα (12) ξύλινες θύρες διαστάσεων.....
4. δύο ξύλινες σκάλες με 20 αναβαθμούς και δύο πλατύσκαλα η κάθε μία

Κτίριο Αγγλικών

1. μία (1) ξύλινη θύρα διαστάσεων 1,30X2,20 m περίπου

Κτίριο Εντομολογίας

- Μεταφορά επίπλων και εργαστηριακού πάγκου από το εργαστήριο Εντομολογίας σε χώρο που θα υποδείξει το εργαστήριο.
- Μετατροπή βιβλιοθήκης έτσι ώστε να αποσυναρμολογηθεί τμήμα της, το οποίο θα μεταφερθεί σε σημείο που θα υποδείξει το εργαστήριο.
- Κατασκευή νέων χωρισμάτων από διπλή γυψοσανίδα, συνολικής επιφάνειας 17 m² περίπου, με μία θύρα, διαστάσεων 1,10X2,20 m περίπου, προκειμένου να διαμορφωθεί χώρος γραφείου. Το ψευδοτοιχίο θα στηριχτεί σε μεταλλικό σκελετό από ορθοστάτες (EN14195) ανά 40 cm ή 60 cm και θα φέρει διπλή τυράντοχη και άνθυγη γυψοσανίδα (DIN 18180), πάχους 15 mm και από τις δύο όψεις. Εσωτερικά θα πληρωθεί με πετροβάμβακα πυκνότητας 40-50 Kg/m³. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά έτσι ώστε ο μεταλλικός σκελετός να είναι πλήρως τοποθετημένος, συναρμολογημένος και στερεωμένος πάνω σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο (δάπεδο, οροφή, τοίχο κ.λ.π.). Οι γυψοσανίδες θα σπατουλαριστούν και θα προετοιμαστούν για βαφή. Η θύρα περιμετρικά θα έχει πλαίσιο από μασίφ ξύλο, εσωτερικά θα φέρει υλικό γεμίματος, εξωτερικά θα είναι καλυμμένη και από τις δύο πλευρές με MDF πάχους 6,4mm και το εξωτερικό πλαίσιο (κάσα) θα είναι οβάλ. Περιλαμβάνονται πόμολο, κλειδαριά ασφαλείας και μεντεσέδες. Ο χρωματισμός της θύρας και το πόμολο επιλογής της Υπηρεσίας.
- Χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (τοίχοι, οροφή και γυψοσανίδες) συνολικής επιφάνειας 60 m² περίπου.
- Ηλεκτρολογικές εργασίες που αφορούν το διακόπτη φωτισμού του χώρου γραφείου και τρεις νέους ρευματοδότες σε σημεία που θα

υποδειχθούν από την επίβλεψη. Περιλαμβάνονται όλα τα μικρουλικά, καλώδια σύνδεσης κα.

Θεωρείται δεδομένο ότι έχουν ισχύ και εφαρμογή όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού επιπτώσεων καθώς και οι ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων.

Το εργατικό προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες θα είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (προστατευτική ενδυμασία, γάντια προστασίας, κράνη προστασίας κ.α.).

Μετά το πέρας των εργασιών θα αποσυρθεί ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρυνθούν όλα τα υλικά που περίσσεψαν και τα άχρηστα υλικά και θα παραδοθούν οι χώροι σε κατάσταση ικανή προς χρήση.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού **24.600,00 € (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ)**. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.

Η συντάξασα

Αριστοπούλου Αδαμαντία

Διπλ. Χημικός Μηχανικός