



ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

**ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.**

Αθήνα, 19-06-2013

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ.

Ταχ.Δ/ση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Τηλ.: 210- 5294910

Fax: 210-5294880

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

**«Προμήθεια νέων κλιματιστικών μηχανημάτων για το χώρο του
τηλεφωνικού κέντρου των κτιρίων Ρουσσόπουλου και Χασιώτη του ΓΠΑ.»**

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την
απ' ευθείας ανάθεση του έργου:

**«Προμήθεια νέων κλιματιστικών μηχανημάτων για το χώρο του τηλεφωνικού
κέντρου των κτιρίων Ρουσσόπουλου και Χασιώτη του ΓΠΑ»**

προϋπολογισθείσας αξίας **3.100,00 €** (τριών χιλιάδων εκατό ευρώ).
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν κλειστό φάκελο προσφοράς για
το έργο μέχρι και την **Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ.** στο **Πρωτόκολλο
του Ιδρύματος (ισόγειο Κεντρικού κτιρίου Διοίκησης)** αναγράφοντας εμφανώς τα
κάτωθι στοιχεία:

Ειδικό Ταμείο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιτροπή ανάθεσης για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης ή προμήθειες της

Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας

Για την απευθείας ανάθεση του έργου: **«Προμήθεια νέων κλιματιστικών
μηχανημάτων για το χώρο του τηλεφωνικού κέντρου των κτιρίων Ρουσσόπουλου
και Χασιώτη του ΓΠΑ.»**

Ο φάκελος προσφοράς, που θα υποβληθεί, θα περιλαμβάνει δύο επιμέρους κλειστούς φακέλους που θα περιέχουν την τεχνική και οικονομική προσφορά του έργου υπογεγραμμένες και σφραγισμένες. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα υπάρχουν υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού:

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι α) θα τηρηθεί ρητά και απαρέγκλιτα η τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές του έργου β) έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου γ) θα χρησιμοποιήσει εργατικό προσωπικό, που διαθέτει εμπειρία και ικανότητα, έτσι όπως προβλέπεται από το νόμο και δ) το εργατικό προσωπικό θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα και θα είναι εκπληρωμένες όλες οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς τους εργαζομένους (μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές)
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι α) τα κλιματιστικά θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερης β) θα έχουν auto restart και γ) θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 5 έτη.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την **26η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. στην αίθουσα Εκλογών, στον 1ο όροφο του Κεντρικού κτιρίου της Διοίκησης του Ιδρύματος, που βρίσκεται στην Ιερά Οδό 75, 118 55, Βοτανικός –Αθήνα.**

Πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου:

κο. Γρ. Ιωαννίδη

Τηλ: 210-5294910

Συνημμένα: **Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου**



**ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης

Ταχ. Δ/ση: Ιερά Οδός 75, 11855

Τηλ. : 210-529 4910

Fax : 210-529 4880

Αθήνα, 7- 6- 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: « Προμήθεια νέων κλιματιστικών μηχανημάτων για το χώρο του τηλεφωνικού κέντρου των κτιρίων Ρουσσόπουλου και Χασιώτη του ΓΠΑ.»

Το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) κλιματιστικών μηχανημάτων για τους χώρους των τηλεφωνικών κέντρων του ΓΠΑ, που βρίσκονται στα κτίρια Ρουσσόπουλου και Χασιώτη.

Με δεδομένα:

α) ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία καθώς και η προστασία από υπερθέρμανση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του χώρου

β) ότι συνεχώς προκύπτει η ανάγκη για την τοποθέτηση και νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού με συνέπεια την αύξηση των παραγόμενων θερμικών φορτίων στο χώρο,

τα κλιματιστικά συστήματα θα πρέπει να είναι οικονομικής λειτουργίας και βαρέως τύπου γιατί θα λειτουργούν καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου επί 24ώρου βάσεως, έτσι ώστε να γίνεται ρύθμιση της θερμοκρασίας στο εύρος 20-22 βαθμούς °C δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται εντός του χώρου.

Στο κτίριο του Ρουσσόπουλου θα τοποθετηθεί μια μονάδα με ικανότητα ψύξης > 17.000 BTU/hr ενώ στο κτίριο Χασιώτη μια μονάδα με ελάχιστη ικανότητα ψύξης > 13.000 BTU/hr.

Προδιαγραφές των κλιματιστικών μονάδων

- Τα υλικά εξαρτήματα και ο εξοπλισμός να πληρούν τις προδιαγραφές ISO – 9001 και να έχουν σήμανση CE.
- Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας από –5C ως +42C.
- Επαναλειτουργία των μηχανημάτων μετά από διακοπή και επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος κρατώντας τις επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας .
(auto restart)
- Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών.

- Συνεχής λειτουργία επί **24ώρου βάσεως**.
- Προστασία έναντι παγώματος του εσωτερικού στοιχείου (Freeze up Protection)
- Προστασία της λειτουργίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών την ηλεκτρικής παροχής με χρονική προστασία περίπου 3 λεπτών.
- θερμοστάτης του χώρου με ακρίβεια +/-0,5C.
- Λειτουργία αφύγρανσης.
- Οικολογικό Freon (R410A ή R407C)
- Inverter
- Ενεργειακής κλάσης **A+ ή ανώτερης**

Για την εγκατάσταση των μηχανημάτων θα χρειαστούν νέες σωληνώσεις και οι εργασίες θα γίνουν καθ' υπόδειξη της ΤΥ. Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν πρωινές ώρες.

Τα παλιά κλιματιστικά μηχανήματα θα αποξηλωθούν και θα παραδοθούν στην ΤΥ για διαγραφή.

Τα μηχανήματα θα παραδοθούν εγκατεστημένα και κατόπιν δοκιμής.

Παραδοτέα και για τα δύο μηχανήματα

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος για **τουλάχιστον 5 έτη**
2. Manual και οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 3.100,00 € (τριών χιλιάδων εκατό ευρώ). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.

Ο συντάκτης

Γρ. Ιωαννίδης
Μηχανολόγος Μηχ., MEng.